

CAS PRÀCTIC núm. 1

L'empresa A, principal, contracta amb l'empresa B, contractista, l'execució d'una obra consistent en l'edificació de 20 habitatges amb garatges i trasters. En el contracte, ambdues empreses decideixen establir la clàusula següent:

L'empresa B i el seu personal són responsables d'adoptar i complir totes les disposicions legals en matèria de seguretat i salut en el treball establertes en la legislació, així com de les conseqüències que es derivin d'incomplir-les. Les sancions que, per falta de compliment de les mesures de seguretat i salut del personal de l'empresa B, imposin els organismes laborals competents a l'empresa A seran repercutides a l'empresa B i deduïdes de les seves factures.

L'empresa B, per la seva part, ha subcontractat amb l'empresa C les actuacions derivades de la instal·lació, el muntatge i el manteniment de bastides.

Les tres empreses concurrents, a fi d'ordenar les activitats empresarials que s'han de dur a terme a l'obra, han establert els mitjans de coordinació necessaris per a la protecció i la prevenció de riscos laborals, i cada una n'ha informat els seus treballadors. L'obra disposa d'un pla de seguretat i salut elaborat per cadascun dels contractistes que hi intervenen.

Avui matí, l'encarregat d'obra de l'empresa B ha donat l'ordre general a dos treballadors de l'empresa C de desmuntar una bastida tubular de tipus europeu certificat de tres plataformes i 6 metres d'altura. L'encarregat no serà present al lloc on es desenvoluparà la tasca. L'encarregat recorda que l'operació és perillosa, encara que sap que ambdós treballadors tenen una àmplia experiència en treballs com el que han de desenvolupar i han rebut la formació específica necessària sobre això.

Els treballadors de l'empresa C han rebut tots els equips de protecció individual necessaris per desenvolupar la feina amb seguretat i els duen posats. Inicien les tasques de desmuntatge de la bastida i, per accelerar el procés, un dels treballadors es col·loca a la segona plataforma i va retirant les baranes i els ancoratges de façana, mentre l'altre treballador fa les mateixes tasques a la plataforma superior. En el moment en què retiren els ancoratges de façana i alliberen la plataforma de la façana de l'edifici, la bastida s'enfonsa i ambdós treballadors cauen al terra des d'una altura de 6 metres i 4 metres, respectivament. L'accident els causa ferides greus.

Responen raonadament a les qüestions següents:

- 1. Quin tipus d'estudi de seguretat i salut és necessari fer? Indica la normativa que hi és aplicable.**
- 2. Quines són les obligacions del coordinador o coordinadora de seguretat i salut durant l'obra i quins són els principis generals?**
- 3. Indica si és necessari que s'implantin recursos preventius, quants i per part de quina empresa o empreses.**
- 4. Indica quins errors de seguretat detectau en el que ha passat i quines mesures preventives o correctores aplicaríeu.**